

OGŁOSZENIE

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. Nochowo ul. Lipowa 22

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy, do którego nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych - na wykonanie prac remontowych polegających na wymianie słupów parteru podpierających główne podciągi stropu

Przedmiotem przetargu jest wykonanie prac remontowych polegających na wymianie słupów parteru podpierających główne podciągi stropu w budynku jałownika w Kadzewie.

Wycena prac na podstawie załączonego do ogłoszenia kosztorysu ślepego.

Przewidywany termin na zakończenia prac koniec grudnia 2019.

W sprawie projektu oraz dalszych informacji na temat przetargu prosimy kontaktować się z Panem Arturem Wojtkowiakiem pod nr tel. 505 418 661

Specyfikacje Istotnych Warunków Przetargu

Składanie ofert można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 do 13.08.2019 w siedzibie Spółki.

Oferty cenowe składać należy w zaklejonych kopertach, na których powinna znajdować się nazwa wykonawcy oraz napis „przetarg na wykonanie prac remontowych w budynku jałownika”

Zwycięska oferta zostanie wybrana w drodze przetargu pisemnego. Przetarg przeprowadzony będzie w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert, a następnie ustnego ogłoszenia wyników przetargu w dniu 22.08.2019 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, przerwania lub unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

Nochowo, dnia 31.07.2019r.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Wachowiak
Paweł Wachowiak

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "SPÓJNIA" HODOWLA I NASIENICTWO OGRODNICZE SP. Z O.O.
ADRES INWESTYCJI : Kadzewo, dz. nr 83/9
INWESTOR : "SPÓJNIA" HODOWLA I NASIENICTWO OGRODNICZE SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 63-100 Śrem, Kadzewo 11
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Stemplowanie podciągów wzdłuż wymienianych słupów w wysokości do 4 m	m ²		
d.1	0201-01	(102 mb). 102.00*1.00	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
2	KNR-W 4-01	Demontaż balustrad	m		
d.1	1301-03	102	m	102.000	
				RAZEM	102.000
3	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm.	m ³		
d.1	0212-04	$(0.80*0.80*0.20*20)+((0.10*0.70*0.80)+(0.20*0.10*0.80))*20$	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 2-05	Słupy o masie do 2 t - demontaż (20 szt.).	t		
d.1	0113-02	1.984	t	1.984	
				RAZEM	1.984
2		Roboty montażowe			
5	KNR-W 2-05	Słupy o masie do 5 t - montaż na podlewce montażowej ceresit CX15 gr 30 mm, zakotwionych w fundamencie na 4 kotwy wklejane HILTI HVU + HAS E, malowanych farbą epoksydową (20 szt.).	t		
d.2	0113-03	2.287	t	2.287	
				RAZEM	2.287
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie masy betonowej	m ³		
d.2	0214-01	$(0.80*0.80*0.20*20)+((0.10*0.70*0.80)+(0.20*0.10*0.80))*20$	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego - koryta betonowe, posadzka	m ³		
d.2	0203-03	$(0.80*0.80*0.20*20)+((0.10*0.70*0.80)+(0.20*0.10*0.80))*20$	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-05	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 5 kg - montaż kontowników L50x50x4 ocynkowanych i malowanych zabezpieczających murk.	t		
d.2	0208-01	0.31212	t	0.312	
				RAZEM	0.312
9	KNR-W 4-01	Montaż balustrad stalowych.	m		
d.2	1301-03	102	m	102.000	
				RAZEM	102.000
10	KNR-W 2-02	Warstwa żywiczna w korycie - gruntowanie.	m ²		
d.2	1126-07	102.00*0.80	m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
11	KNR-W 2-02	Warstwa żywiczna w korycie.	m ²		
d.2	1126-01	102.00*0.80	m ²	81.600	
				RAZEM	81.600